

Oluk montajında suyun akıntı meyilini usulüne uygun vermesi gerekir

Oluk kepçelerinin aralıkları en fazla 40 cm aralıklı olmalıdır uygun olanı 35 cm aralık olanıdır


Oluk ek parçalarının contalı olması yapıştırma yaparkende iç ve dıştan iyice sağlıklı yapıştırılmalıdır (Tangit).

Yağmur iniş borularının montajında kelepçe aralıklarının en fazla 100 cm aralıklı olması gerekir.

Kullanılan malzemelerin et kalınlıkları mukavemet aısından ok nemlidir.

Oluk ve yaėmur iniř borularında ek para kullanım yerlerinde aık ve kapalı ,i ve dıř dnř aksamlarında alıřma olacaėından daha bir zen ve saėlamlık bakımından dikkat edilmelidir.

Yuvarlak atı Oluėu Profili



Boyut	d	f	e
100	100	28	22
125	125	28	10
150	150	25	19

Boy: 2-4 m

PİLSA ÇATI OLUĞU VE EK PARÇALARI



Boyutlar
100 235
125 250
150 275



CODA-CODA SOL VE SAĞ OLUK TAPAKI



Boyutlar
100 18 25
125 20 25
150 18 25



CODA-OLUK KAPISI



Boyutlar
100 400



CODA-ETEK BAKIYI PROFİLİ



PİLSA ÇATI OLUĞU VE EK PARÇALARI



Boyutlar
100 75 90 15
125 75 90 18
150 75 90 20
175 75 90 23
200 75 90 25



CODT-MANŞET T



Boyutlar
100 200 40
125 200 40
150 200 40
175 200 40
200 200 40



CODA-OLUK DİREKÇİ 90°



Boyutlar
100 235 25
125 250 25
150 275 25



CODA-OLUK DİREKÇİ 90°

*BİRİNCİ KURULUŞ

